

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	加气混凝土砌块	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，,包含墙体配砖、墙底三线砖和墙顶斜砌砖 2. 砂浆强度等级:Mb7.5 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙高度:综合考虑 5. 砌体钢筋:钢筋种类、规格综合考虑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 钢筋制作、运输、植筋 6. 钢筋安装	m3	9.37			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002001	C25构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 构件高度:综合 3. 混凝土强度等级:C25 4. 模板种类:综合考虑 5. 混凝土输送方式及输送高度:综合考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72			

2	010503004001	C25圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板种类:综合考虑 4. 混凝土输送方式及输送高度:综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.56			
3	010503005001	C25过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板种类:综合考虑 4. 混凝土输送方式及输送高度:综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.03			
4	010501006001	C25设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.55			
5	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合 2. 接头方式:综合考虑植筋等费用 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.209			
		门窗工程						

1	010802003001	甲级防火门	[项目特征] 1. 名称:钢质甲级防火门 2. 玻璃:双层防火玻璃 3. 五金材料:闭门器、门锁、铰链、拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 4. 塞缝 5. 运输	m2	13.65			
2	010802003002	乙级防火门	[项目特征] 1. 名称:钢质乙级防火门 2. 玻璃:双层防火玻璃 3. 五金材料:闭门器、门锁、铰链、拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 4. 塞缝 5. 运输	m2	21			
3	010802004001	洁净气密封单开平开门M1021	[项目特征] 1. 名称:洁净气密封单开平开门M1021 2. 门扇材质:喷塑钢板, 不锈钢防撞带 3. 观察窗:5mm厚钢化玻璃 4. 五金材料:闭门器、门锁、铰链、拉手等 5. 门套:铝合金门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装	m2	16.8			
4	010802004002	洁净气密封双开平开门M1221M1521	[项目特征] 1. 名称:洁净气密封双开平开门M1221 2. 门扇材质:喷塑钢板, 不锈钢防撞带 3. 观察窗:5mm厚钢化玻璃 4. 五金材料:闭门器、门锁、铰链、拉手等 5. 门套:铝合金门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装	m2	5.67			

5	010802004003	手动单扇平开铅防护门 M1021-2Q	[项目特征] 1. 名称:手动单扇平开铅防护门 M1021-2Q 2. 门扇材质:304不锈钢板门身(装饰层), 1.0厚厚覆膜钢板门身(其他层), 铅板防护当量2.5mmpb 3. 五金材料:门锁、拉手、铰链等 4. 门套:高强度不锈钢门套 5. 其他:包括电离辐射警示灯及电离辐射警示牌等的制作和安装。 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 门套安装	m2	6.3			
6	010805001001	洁净双开自动趟门 ZDSM1521	[项目特征] 1. 名称:洁净双开自动趟门 ZDSM1521 2. 门扇材质:喷塑钢板, 不锈钢防撞带 3. 观察窗:5mm厚钢化玻璃 4. 五金材料:门锁、拉手等 5. 门套、门头盖:满足设计及规范要求 6. 启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 7. 电子配件品种、规格:满足设计及规范要求	樘	1			
7	010805001002	洁净自动趟门ZDM1521	[项目特征] 1. 名称:洁净自动趟门ZDM1521 2. 门扇材质:喷塑钢板, 不锈钢防撞带 3. 观察窗:5mm厚钢化玻璃 4. 五金材料:门锁、拉手等 5. 门套、门头盖:满足设计及规范要求 6. 启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 7. 电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容]	樘	4			

8	010805001003	电动推拉式铅防护门 ZDM1521-2Q	[项目特征] 1. 名称:电动推拉式铅防护门 ZDM1521-2Q 2. 门扇材质:304不锈钢板门身(装饰层), 1.0厚厚覆膜钢板门身(其他层), 铅板防护当量2.5mmpb 3. 五金材料:门锁、拉手等 4. 门头盖:不锈钢门头盖 5. 启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 6. 电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 7. 其他:包括电离辐射警示灯及电离辐射警示牌等的制作和安装。 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	樘	3			
		防水工程						
1	010904002001	楼地面1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	9.01			
		楼地面装饰工程						
1	011101006001	30厚DS-M15预拌砂浆找平层 (L01基层)	[项目特征] 1. 基层:原浆机械磨平, 基层清理 2. 结合层:素水泥浆结合层一遍 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS-M15预拌砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	205.31			

2	011101006002	砂浆找平层 (L02基层)	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS/DS-M20水泥砂浆放坡兼压光, 坡度2~3%坡向地漏 2. 保护层厚度、砂浆配合比:10厚掺加防水剂、外加剂水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹保护层	m2	5.9			
3	011101003001	细石混凝土找平层 (L04基层)	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类:45mm厚C25细石混凝土找平层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	482.41			
4	011101006003	硫酸钡防护 (L05基层)	[项目特征] 1. 防护层厚度、材料种类:敷设20mm厚硫酸钡防护 2. 保护层厚度、材料种类:25厚DS-M15水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹防护层 3. 抹保护层 4. 材料运输	m2	174.51			
5	011102003001	防滑地砖600*600*10 (L01面层)	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚DS-M15预拌砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色10厚600X600规格防滑地砖铺实拍平, 同色勾缝剂勾缝 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	170.25			

6	011102003002	防滑地砖600*600*10	[项目特征] 1. 粘结层:5厚水泥胶浆贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色10厚600X600规格防滑地砖铺实拍平,面用白水泥擦缝 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	5.9			
7	011101005001	3mm自流平楼地面	[项目特征] 1. 界面剂:吸收性界面处理剂 2. 基层厚度、材料种类:3mm自流平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m2	649.03			
8	011103004001	同质透心PVC胶地板卷材	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:基面涂卷材粘合剂,2mm厚同质透心PVC胶地板卷材 2. 清单工程量包含踢脚工程量 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层铺贴 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	592.55			

9	011108001001	大理石门槛石	[项目特征] 1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚水泥胶浆贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴、磨边 3. 勾缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	2.38			
10	011105003001	瓷砖踢脚线	[项目特征] 1. 粘贴层厚度、材料种类:6mm厚M15水泥浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm高瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	24.5			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011210006001	轻钢龙骨硅酸钙板隔断(双面)	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75型镀锌轻钢龙骨 2. 填充材料 :内填充50mm厚100kg/m³ 吸音岩棉填充 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板, 双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 填充材料 3. 隔板安装 4. 嵌缝、塞口	m2	877.16			

2	011210006002	轻钢龙骨硅酸钙板隔断 (单面)	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75型镀锌轻钢龙骨 2. 填充材料:内填充50mm厚100kg/m³ 吸音岩棉填充 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板,单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 填充材料 3. 隔板安装 4. 嵌缝、塞口	m2	131.11			
3	011210006003	轻钢龙骨穿孔硅酸钙板 吸声隔断 (双面)	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75型镀锌轻钢龙骨 2. 填充材料:内填充50mm厚100kg/m³ 吸音岩棉填充 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚穿孔硅酸钙板,双面 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 填充材料 3. 隔板安装 4. 嵌缝、塞口	m2	43.07			
4	011210006004	轻钢龙骨穿孔硅酸钙板 吸声隔断 (单面)	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75型镀锌轻钢龙骨 2. 填充材料:内填充50mm厚100kg/m³ 吸音岩棉填充 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚穿孔硅酸钙板,单面 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 填充材料 3. 隔板安装 4. 嵌缝、塞口	m2	16.17			

5	011210006005	50厚方钢龙骨硅酸钙板 隔断（双面）	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:方钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板, 双面 3. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	87.87			
6	010607005001	热浸镀锌钢丝网	[项目特征] 1. 材料品种、规格:热浸镀锌钢丝网 2. 加固方式:满足设计及规范要求 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 铺贴	m2	105.79			
7	011201001001	墙面水泥砂浆抹灰	[项目特征] 1. 基层:刷界面处理剂一道 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DPM-15水泥抹灰砂浆, 分两次抹灰（性能指标满足规范要求） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 砂浆制作、运输 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 抹装饰面 7. 勾分格缝	m2	642.73			
8	011407001001	涂料墙面（N01）	[项目特征] 1. 腻子:满刮3厚内墙耐水腻子, 分层找平 2. 面层:喷或刷白色无机涂料一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	621.73			

9	011204003001	釉面砖墙面 (N02)	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 安装方式:3厚瓷砖专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚600X300规格白色釉面砖, 白水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	21			
10	011207001001	洁净医疗板墙面 (N03)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm洁净医疗板 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	661.85			
11	011207001002	电解钢板墙面 (N04)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨50*30*1.2镀锌方钢@900, 副龙骨角铁规格40*40*4 2. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚电解钢板(底层原子灰磨光, 防锈处理两遍, 高压喷涂手术室专用抗菌水性双组份抗菌涂料一底两面) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉	m2	460.59			

12	011207001003	医疗专用防辐射铅板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:医疗专用2mmpb铅当量防辐射铅板 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	371.15			
13	011207001004	通排风管防辐射铅板防护包管	[项目特征] 1. 吊杆:满足设计及规范要求 2. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:医疗专用2mmpb铅当量防辐射铅板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 吊杆安装 3. 龙骨制作、运输、安装 4. 面层铺贴	m2	18.05			
14	011206001001	15mm大理石窗台石	[项目特征] 1. 部位:窗台 2. 安装方式:5mm人造石专用胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm大理石窗台石(倒角3*3mm) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	6.75			
15	010808004001	不锈钢门套	[项目特征] 1. 基层材料种类:满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格:1.0mm厚304不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴	m2	4.26			

16	011502001001	防撞护角	[项目特征] 1. 材料品种、规格:防撞护角, 20x20x1.2mm铝合金 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	36.4			
17	011502001002	防撞带	[项目特征] 1. 材料品种、规格:200mm宽铝合金盖板 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	75.38			
		天棚工程						
1	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊杆规格:Φ8镀锌吊杆, 双向中距≤1000mm, 吊杆上部与板底膨胀螺栓连接 2. 反支撑:镀锌角钢L50*50, 满足设计及规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨38*12*1.0@1200, 下层三角龙骨, 间距600mmX600mm 4. 面层材料品种、规格:600*600*1.0mm铝扣板 5. 压条材料种类、规格:铝合金L型装饰边条(25*25*0.4) 6. 其他:开孔(包括不限于灯孔、检修孔、风口孔等其他开孔)及收边收口处理 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 反支撑安装 3. 龙骨安装 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 开孔	m2	176.94			

2	011302001002	洁净医疗板吊顶	[项目特征] 1. 吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,纵距@1200横距@1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓连接 2. 反支撑:镀锌角钢L50*50,满足设计及规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: C型轻钢主龙骨 (CS60X27X1.0@1200), 轻钢次龙骨 (CB60X27X0.6@400) 4. 基层材料种类、规格:8mm衬板 (硅酸钙板) 5. 面层材料品种、规格:6mm洁净医疗板 6. 其他:开孔(包括不限于灯孔、检修孔、风口孔等其他开孔)及收边收口处理 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 反支撑安装 3. 龙骨安装 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	332.62			
---	--------------	---------	--	----	--------	--	--	--

3	011302001003	电解钢板吊顶	[项目特征] 1. 吊杆规格:采用8号吊杆, 2. 5#角钢与钢筋混凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:钢结构主龙骨(50*30*1.2镀锌方钢), 钢结构副龙骨(4#镀锌角铁) 3. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格:1.2mm厚电解钢板(底层原子灰磨光, 防锈处理两遍, 高压喷涂手术室专用抗菌水性双组份抗菌涂料一底两面) 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 其他:开孔(包括不限于灯孔、检修孔、风口孔等其他开孔)及收边收口处理 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	210.76			
4	011407002001	涂料顶棚	[项目特征] 1. 腻子种类:满刮3厚内墙耐水腻子, 分层找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:面层喷或刷白色无机涂料一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	14.59			
5	011302001004	医疗专用防辐射铅板顶棚防护	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格:医疗专用2mmpb铅当量防辐射铅板 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	174.44			

6	010810004001	铝板窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:1.0mm厚铝板 窗帘盒 2. 基层:9厘夹板 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	2.8			
7	010810005001	手术室直型导轨	[项目特征] 1. 名称:手术室直型导轨 2. 规格、材质:L=2600mm, 铝合金, M型轨道, 不锈钢吊杆及挂钩 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	26			
		家具工程						
1	011501004001	医疗专用麻醉柜	[项目特征] 1. 名称:医疗专用麻醉柜 2. 材料种类、规格:304不锈钢材质 3. 外形尺寸:W900XH1700XD350 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 五金件安装 3. 加固	个	9			
2	011501004002	医疗专用药品柜	[项目特征] 1. 名称:医疗专用药品柜 2. 材料种类、规格:304不锈钢材质 3. 外形尺寸:W900XH1700XD350 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 五金件安装 3. 加固	个	8			
3	011501004003	医疗专用器械柜	[项目特征] 1. 名称:医疗专用器械柜 2. 材料种类、规格:304不锈钢材质 3. 外形尺寸:W900XH1700XD350 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 五金件安装 3. 加固	个	17			

4	011501004004	医疗专用电脑柜	[项目特征] 1. 名称:医疗专用电脑柜 2. 材料种类、规格:304不锈钢材质 3. 外形尺寸:W900XH1700XD350 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 五金件安装 3. 加固	个	5			
5	011501004005	医用手术室专用保暖柜	[项目特征] 1. 名称:医用手术室专用保暖柜 2. 容量:150L 3. 额定功率:100W 4. 尺寸:约580*595*820 5. 温度范围:2℃-48℃ (可调控) 6. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 加固	个	5			
6	011501004006	医用手术室专用保冷柜	[项目特征] 1. 名称:医用手术室专用保冷柜 2. 容量:88L 3. 额定功率:85W 4. 电源:220V 50HZ 5. 温度范围:2℃-8℃ (可调控) 6. 尺寸:800*916*1810 7. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放) 2. 加固	个	1			
7	011501004007	手术室集成中央控制面板	[项目特征] 1. 名称:手术室集成中央控制面板 2. 功能:按键面板, 具备时钟、计 时钟、控制屏、电话、医气报警、 空调系统温湿度显示及温度调节等 功能, 整体符合手术室结构要求, 抽拉式结构, 表面与墙面完全平齐 。 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装(安放)	个	5			

8	011501004008	四联观片灯	[项目特征] 1. 名称:四联观片灯 2. 光源:采用LED, 寿命>10万小时 3. 亮度:观片屏中心亮度>4000cd/m² 4. 调光方式:采用微动开关的数码调光方式 5. 夹片方式:采用弹力硅胶 6. 电源:110V-240V/50HZ 7. 尺寸:约580(W)X580(H) 8. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容]	个	5			
合 计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	011701006001	脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:综合 3. 脚手架材质:综合 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合 [工作内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修	项	1			
合 计								

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		给水						

1	031001006001	聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN15 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:剔堵槽、含恢复, 满足设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	85.72			
2	031001006002	聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:剔堵槽、含恢复, 满足设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	28.63			

3	031001006003	聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:剔堵槽、含恢复, 满足设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	17.8			
4	031001006004	聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN40 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:剔堵槽、含恢复, 满足设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	49.62			

5	031001006005	聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:聚丙烯管 (S3.2系列PP-R) DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:剔堵槽、含恢复, 满足设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20.4			
6	031003001001	不锈钢截止阀 DN15	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN15 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
7	031003001002	不锈钢截止阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN20 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			

8	031003001003	不锈钢截止阀 DN32	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN32 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
9	031003001004	不锈钢截止阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN50 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
10	031003001005	真空破坏器 DN20	[项目特征] 1. 类型:真空破坏器 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN20 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
11	031003001006	不锈钢倒流防止器 DN32	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN32 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			

12	031003001007	不锈钢倒流防止器 DN50	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN50 4. 压力等级:满足设计及规范要求 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
13	031003013001	水表 DN50	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足设计及相关规范要求 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 组装	个	2			
14	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 材料:采用导热系数0.33W/m℃的B1级橡塑保温, 外包铝箔保护 2. 厚度:给水管保温厚度40mm, 冷凝水管保温厚度13mm。 3. 对象:给水管、冷凝水管 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	1.15			
		排水						

1	031001005001	离心球墨铸铁排水管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:离心球墨铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:承插/法兰连接 5. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 6. 压力试验及吹、洗设计要求、通球实验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 通球实验	m	14.96			
2	031001005002	离心球墨铸铁排水管 DN75	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:离心球墨铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:承插/法兰连接 5. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 6. 压力试验及吹、洗设计要求、通球实验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 通球实验	m	11.63			

3	031001005003	离心球墨铸铁排水管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:离心球墨铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:承插/法兰连接 5. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 6. 压力试验及吹、洗设计要求、通球实验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 通球实验	m	8.95			
4	031001006006	UPVC排水管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水、排气 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 6. 吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足业主、设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	16.74			
5	031004003001	成品感应式水龙头陶瓷洗手盆	[项目特征] 1. 名称:成品感应式水龙头陶瓷洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:含进水软管、角阀、感应水龙头等成套金属配件、排水配件(存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管) 5. 其他:满足业主、设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 器具安装	组	2			

6	031004004001	不锈钢拖布池	[项目特征] 1. 名称:成品不锈钢拖布池 2. 材质:304不锈钢材质, 含不锈钢水龙头 3. 规格:尺寸: 约1200*500*500mm 4. 组装形式:满足设计及规范要求 5. 附件名称、数量:含手动水龙头等成套五金配件、排水配件(存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管) 6. 其他:满足业主、设计、规范、验收的所有要求 [工作内容] 1. 器具安装	组	1			
7	031004008001	二联清洗池	[项目特征] 1. 材质:304不锈钢 2. 规格、类型:尺寸: 1800*700*850mm 3. 附件名称、数量:主要配件:角阀, 金属软管, 1套水盆, 2个水龙头, 提盖式不锈钢下水器, 存水弯 [工作内容] 1. 器具安装	组	2			
8	031004008002	三联洗手池	[项目特征] 1. 材质:304不锈钢材质一体成型无死角 2. 规格、类型:尺寸: 2100*590*1800 (根据现场调整) 3. 附件名称、数量:主要配件:角阀, 金属软管, 1套水盆, 3个全铜自动感应水龙头, 可调式恒温控制阀, 全自动感应给皂器, 提盖式不锈钢下水器, 存水弯; LED灯, 带镜子。 [工作内容] 1. 器具安装	组	3			
9	031006012001	储热式电热水器 容量: 40L	[项目特征] 1. 能源种类:电能 2. 型号、容积:容量: 40L 功率: 2.2KW 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装	台	3			
合 计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标人自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		消防水工程						
1	030901001001	热浸镀锌钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:满足设计及规范要求 4. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	73.98			

2	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格:消防软管卷盘消火栓箱 2. 附件材质、规格:薄型单栓组合式消防柜(1600高x700宽x180厚,单位mm) 直流水枪一支,规格为:φ65X19 消防龙带,材质用衬胶,口径 φ65,长度及条数:25米长配一条 消防软管卷盘一套,栓口直径 φ25,胶管内径 φ19,水枪喷嘴直径 φ8,管长 25米; 含两具灭火器 3. 安装位置:消火栓栓口中心距地面应为 1.1m 4. 参考图集:室内消火栓的型号为国标图集“15S202”第 21页,预留洞见第58页 [工作内容]	套	6			
3	030905002001	水灭火系统控制装置调试(消防水)	[项目特征] 1. 名称:系统装置调试 [工作内容] 1. 1. 系统装置调试	点	6			
		喷淋工程						
1	030901001002	热浸镀锌钢管 DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:当管径DN>80mm时,采用沟槽式卡箍连接和法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为 0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验	m	2			

2	030901001003	热浸镀锌钢管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:当管径DN>80mm时,采用沟槽式卡箍连接和法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验	m	6.1			
3	030901001004	热浸镀锌钢管 DN80	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	12.7			
4	030901001005	热浸镀锌钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	12.4			

5	030901001006	热浸镀锌钢管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	29.95			
6	030901001007	热浸镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	21			
7	030901001008	热浸镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	77.12			

8	030901001009	热浸镀锌钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:采用丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统的工作压力为0.51MPa [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	129.84			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内喷淋系统吊带内 2. 材质、型号、规格:K80型喷头,采用68C玻璃球喷头。有吊顶为装饰型喷头,无吊顶为直立型喷头。 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	84			
10	030905002002	水灭火系统控制装置调试(喷淋水)	[项目特征] 1. 名称:系统装置调试 [工作内容] 1. 1. 系统装置调试	点	1			
11	030906001001	管道支架制作安装(消防)	[项目特征] 1. 材质:角钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 支吊架衬垫材质:综合考虑 4. 其他:包含支吊架制作及安装。满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	108.84			
12	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:调和漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	42.14			

13	031201003001	支吊架除锈刷油防腐	[项目特征] 1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 除锈	kg	108.84			
合 计								

工程名称: 消防水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		配电系统						

1	030401002001	隔离变压器 10KVA	[项目特征] 名称:隔离变压器220V/220V 容量(kV·A):原级电压:AC 115/230V,副级电压:AC 115V/230V,频率:50-60HZ,持续过载:1.2In 瞬间浪涌:40In,最低绝缘等级:B级,空载泄底电流≤0.5mA,额定容量输出≥0.5KVA,10KVA [工作内容] 本体安装 基础型钢制作、安装 温控箱安装 接地 网门、保护门制作、安装	台	5			
2	030402008001	电流互感器	[项目特征] 1.名称:电流互感器 2.型号:电流比:25/5 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.干燥 3.接地	台	51			
3	030404017004	3F-SSAT 总配电箱	[项目特征] 名称:3F-SSAT 总配电箱 规格型号:Pn=91kW Kd=0.80 Cosφ=0.80 Pc=72.80kW Ic=138.26A 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 安装方式:距地0.2m明装 参考尺寸:700*1400*350,含安装支架,角钢,垫片等安装辅材 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1			

4	030404017005	3F-SSkT 总配电箱	[项目特征] 1. 名称:3F-SSkT 总配电箱 2. 规格型号:Pn=294.38kW Kd=0.80 Cosϕ=0.80 Pc=235.50kW Ic=447.26A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:参考尺寸: 700*1400*350 距地0.2m明装 安装位置:强电井,含安装支架,角钢,垫片等安装辅材 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子	台	1			
5	030404017006	3F-SSAL1 配电箱	[项目特征] 1. 名称:3F-SSAL1 配电箱 2. 规格型号:Pn=26.5kW Kd=0.80 Cosϕ=0.80 Pc=21.20kW Ic=40.26A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:距地1.0m明装 安装位置:UPS间,含安装支架,角钢,垫片等安装辅材 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 焊、压接线端子 3. 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
6	030404017007	3F-SSAL2 配电箱	[项目特征] 1. 名称:3F-SSAL2 配电箱 2. 规格型号:Pn=20.5kW Kd=0.80 Cosϕ=0.80 Pc=16.40kW Ic=31.15A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:距地1.0m暗装 安装位置:术后复苏 参考尺寸: 700*800*200,含安装支架,角钢,垫片等安装辅材 火灾时在配电房处切非: [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆	台	1			

7	030404017008	手术室IT配电箱 3F-SSAP1~5	[项目特征] 1. 名称:手术室非IT系统配电箱 3F-SSAP1~5 2. 规格型号:Pn= 8 kW Kd = 1.00 $\cos\phi = 0.80$ Pc = 8.00 kW Ic = 45.45 A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:参考尺寸: 700*1400*350 距地0.2m暗装 安装位置: 污物走廊, 含安装支架, 角钢, 垫片等安装辅材 火灾时在配电房处切非: [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	5			
8	030404017009	LD-SSKT 总配电箱	[项目特征] 1. 名称:LD-SSKT 总配电箱 2. 规格型号:Pn=163.8kW Kd=0.80 $\cos\phi = 0.80$ Pc=131.04kW Ic=248.87A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:参考尺寸: 700*1400*350 距地0.2m明装 安装位置: 天面 (IP64), 含安装支架, 角钢, 垫片等安装辅材 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
9	030404017010	手术室取电箱 (嵌入无菌式)	[项目特征] 1. 名称:手术室取电箱 (嵌入无菌式) 2. 规格型号:900(w) X250(H) x80(D), 四组220V插座、304不锈钢材质 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子	台	15			

10	030404017011	手术室取电箱（嵌入无菌式）	[项目特征] 1. 名称:手术室取电箱（嵌入无菌式） 2. 规格型号:900(宽)X250(H)x80(D)，三组220V插座、一380V插座、304不锈钢材质 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆	台	5			
11	030404036001	仪用专用电源	[项目特征] 1. 名称:仪用专用电源 2. 规格:220V绝缘监视 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	6			
12	030404036002	绝缘监视仪	[项目特征] 名称:绝缘监视仪 规格:监测电压范围: AC 0-250V 频率 50-200HZ, 可选报警值: 绝缘电阻50-500K Ω 温度20-180℃ 电流1-99.9A 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 安装 接线	台	5			
13	030404036003	手术室绝缘故障测试仪	[项目特征] 名称:手术室绝缘故障测试仪 规格:绝缘电压AC500V, 输入电压AC230V, U_s 频率范围40-400HZ, 定位电流 $\leq 1mA$, 测试周期2S, 空闲时间4S 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 安装	台	5			

14	030404036004	手术室绝缘故障评估仪	[项目特征] 名称:手术室绝缘故障评估仪 规格:绝缘电压AC250V, 输入电压AC230V, 频率范围50-60HZ, 响应灵敏度0.2-1mA, 测试通道12 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 安装 接线	台	5			
15	030404036005	外接报警显示和测试仪	[项目特征] 名称:外接报警显示和测试仪 规格:具备远程集中报警装置。工作电压: 12-24Vac/DC 工作温度: 10-60℃, 具备LCD显示功能, 且能具备带48台绝缘监视仪的功能 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 安装 接线	台	6			
16	030404036006	手术室护士站集中报警显示器	[项目特征] 名称:外接报警显示和测试仪 规格:具备远程集中报警装置。工作电压: 12-24Vac/DC 工作温度: 10-60℃, 具备LCD显示功能, 且能具备带48台绝缘监视仪的功能 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 安装 接线	台	1			
17	030405001001	蓄电池 备用时间>90min	[项目特征] 1. 名称:蓄电池 2. 容量(A·h):备用时间>90min 3. 防震支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 防震支架安装 3. 充放电	个	11			
18	030414004001	双电源切换调试	[工作内容] 1. 调试	系统	3			
		电力系统						

1	030404034001	紫外线专业延时开关	[项目特征] 1. 名称:紫外线专业延时开关 2. 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	2			
2	030404034002	一位单控扳把开关	[项目特征] 名称:一位单控扳把开关 规格:10A/250V 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
3	030404034003	二位单控扳把开关	[项目特征] 名称:二位单控扳把开关 规格:10A/250V 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
4	030404034004	三位单控扳把开关	[项目特征] 名称:三位单控扳把开关 规格:10A/250V 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
5	030404034005	双联双控开关	[项目特征] 名称:双联双控开关 规格:10A/250V 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7			

6	030404035001	安全型防水插座	[项目特征] 名称:安全型防水插座 规格:10A/250V(安全型) 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10			
7	030404035002	两孔、三孔安全型 250V 10A	[项目特征] 名称:两孔、三孔安全型 规格:10A/250V(安全型) 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	50			
8	030404035003	两孔、三孔安全型 250V 16A	[项目特征] 名称:两孔、三孔安全型 规格:16A/250V(安全型) 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
9	030404036007	插座箱(含六个10A插座)	[项目特征] 名称:插座箱 规格:含六个10A插座 安装方式:底边距地满足设计及规范要求 [工作内容] 安装 接线	套	10			
10	030408001001	电力电缆 WDUZB-YJY- 4×50+1×25	[项目特征] 1. 1. 名称:电力电缆 2. 2. 规格型号:WDUZB-YJY- 4×50+1×25 3. 3. 材质:铜芯 4. 4. 敷设方式、部位:详设计 5. 5. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	45.12			

11	030408001002	电力电缆 WDZUB-YJY-4×70+1×35	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZUB-YJY-4×70+1×35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 详设计 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV [工作内容]	m	11.96			
12	030408001003	电力电缆 WDUZB-YJY-4×25+1×16	[项目特征] 1. 1. 名称: 电力电缆 2. 2. 规格型号: WDUZB-YJY-4×25+1×16 3. 3. 材质: 铜芯 4. 4. 敷设方式、部位: 详设计 5. 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	26.62			
13	030408001004	电力电缆 WDUZB-YJY-4×35+1×16	[项目特征] 1. 1. 名称: 电力电缆 2. 2. 规格型号: WDUZB-YJY-4×35+1×16 3. 3. 材质: 铜芯 4. 4. 敷设方式、部位: 详设计 5. 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	131.12			
14	030408001005	电力电缆 WDUZB-YJY-5×16	[项目特征] 1. 1. 名称: 电力电缆 2. 2. 规格型号: WDUZB-YJY-5×16 3. 3. 材质: 铜芯 4. 4. 敷设方式、部位: 详设计 5. 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	347.86			
15	030408001006	电力电缆 WDUZB-YJY-5×10	[项目特征] 1. 1. 名称: 电力电缆 2. 2. 规格型号: WDUZB-YJY-5×10 3. 3. 材质: 铜芯 4. 4. 敷设方式、部位: 详设计 5. 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	99.63			

16	030408001007	电力电缆 WDUZB-YJY-5×6	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDUZB-YJY-5×6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计 5. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电缆敷设	m	63.4			
17	030408001008	电力电缆 WDUZB-YJY-5×4	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDUZB-YJY-5×4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计 5. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电缆敷设	m	7.24			
18	030408001009	电力电缆 WDUZB-YJY-4×4	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDUZB-YJY-4×4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计 5. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电缆敷设	m	20.07			
19	030408001010	电力电缆 WDUZB-YJY-4×2.5	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDUZB-YJY-4×2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计 5. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电缆敷设	m	38.72			
20	030408002001	控制电缆 WDUZ-KYJY-3×1.5	[项目特征] 1. 1. 名称:控制电缆 2. 2. 型号:WDUZ-KYJY 3. 3. 规格:3×1.5 4. 4. 材质:铜芯 5. 5. 敷设方式、部位:详设计 6. 6. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	143.5			

21	030408002002	控制电缆 WDUZN-KYJ-4×1.5	[项目特征] 1. 1. 名称:控制电缆 2. 2. 型号:WDUZN-KYJ 3. 3. 规格:4×1.5 4. 4. 材质:铜芯 5. 5. 敷设方式、部位:详设计 6. 6. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 1. 电缆敷设	m	66.04			
22	030408002003	控制电缆 WDUZB-KYJY-7×1.0	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDUZB-KYJY 3. 规格:7×1.0 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:详设计 6. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电缆敷设	m	85.31			
23	030408006001	电力电缆终端头 4×70+1×35	[项目特征] 名称:电力电缆终端头 规格:4×70+1×35 材质、类型:满足设计及规范要求 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4			
24	030408006002	电力电缆终端头 4×50+1×16	[项目特征] 名称:电力电缆终端头 规格:4*50+1*16 材质、类型:满足设计及规范要求 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
25	030408006003	电力电缆终端头 4×35+1×16	[项目特征] 名称:电力电缆终端头 规格:4×35+1×16 材质、类型:满足设计及规范要求 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	16			

26	030408006004	电力电缆终端头 4×25+1×16	[项目特征] 1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:4×25+1×16 3. 材质、类型:满足设计及规范要求 4. 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装	个	4			
27	030408006005	电力电缆终端头 5×16	[项目特征] 名称:电力电缆终端头 规格:5×16 材质、类型:满足设计及规范要求 电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	22			
28	030408008001	防火封堵	[项目特征] 1. 名称:防火封堵 2. 材质:柔性有机防火堵料 3. 部位:详设计 [工作内容] 1. 安装	m ³	0.2			
29	030411001014	金属软管 φ20	[项目特征] 名称:配管 材质:金属软管 φ20 敷设方式:明配 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 电线管路敷设 钢索架设(拉紧装置安装) 接地	m	48			
30	030411001015	配管 PVC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 敷设方式:综合考虑,根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地 4. 砖墙开沟槽、恢复	m	246.85			

31	030411001016	配管 PVC50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC50 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	20			
32	030411001017	配管JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	1625.71			
33	030411001018	配管JDG25	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	22.01			
34	030411001019	配管JDG32	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG32 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	6.85			

35	030411001020	配管JDG40	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG40 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	2.75			
36	030411001021	配管JDG50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG50 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	63.37			
37	030411003003	电缆桥架-100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100*1.2 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	141.8			
38	030411003004	电缆桥架-200*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100*1.2 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	87.82			

39	030413001002	桥架支架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合考虑 4. 刷油要求:综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	543.5			
40	031201003004	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:人工除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道, 灰色调和漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	543.5			
41	030411004016	配线 WDUZB-BYJ-2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、线槽配线 3. 规格型号:WDUZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3844.75			
42	030411004017	配线 WDUZB-BYJ-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、线槽配线 3. 规格型号:WDUZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2614.48			
43	030411004018	配线 WDUZB-RYY 2×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZB-RYY 2×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	110.24			

44	030411004019	配线 WDUZ-RYY 3×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZ-RYY 3×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	19.58			
45	030411004020	配线 WDUZB-RYY 3×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZB-RYY 3×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	18			
46	030411004021	配线 WDUZ-RYY 4×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZ-RYY 4×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	19.58			
47	030411004022	配线 WDUZB-RYY 4×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZB-RYY 4×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	5.5			

48	030411004023	配线 WDUZB-RYYP 4×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZB-RYYP 4×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	63.84			
49	030411004024	配线 WDUZ-RYYP 4×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZ-RYYP 4×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	17.5			
50	030411006006	开关盒插座盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒插座盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装	个	89			
51	030411006007	接线盒	[项目特征] 名称:接线盒 规格:86型 安装形式:综合考虑 [工作内容] 本体安装	个	73			
52	030412005001	壁装单管荧光灯	[项目特征] 名称:壁装单管荧光灯 型号:1200MM 规格:18W*1 安装形式:壁装, 满足设计及规范要求 [工作内容]	套	2			
53	030412005002	单管防爆灯	[项目特征] 1. 名称:单管防爆灯 2. 规格:1200MM/36W×1, 天花下0.3 米不锈钢支架吊装 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			

54	030412006001	LED洁净灯 300*1200, 48W, 4560lm	[项目特征] 名称:LED洁净灯 型号:300*1200 规格:48W, 4560lm 安装形式:吸顶式/嵌入式 [工作内容] 本体安装	套	50			
55	030412006002	LED洁净灯 600*600, 48W, 4560lm	[项目特征] 名称:LED洁净灯 型号:600*600 规格:48W, 4560lm 安装形式:吸顶式/嵌入式 [工作内容] 本体安装	套	20			
56	030412006003	LED洁净灯 300*900, 36W, 3600lm	[项目特征] 名称:LED洁净灯 型号:300*600 规格:24W, 2280lm 安装形式:吸顶式/嵌入式 [工作内容] 本体安装	套	49			
57	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:防火涂料 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	120.33			
		防雷接地系统						
1	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢- 40*4	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:详设计 5. 安装形式:详设计 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	188.53			

2	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢-20*4	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:20*4 4. 安装部位:详设计 5. 安装形式:详设计 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	120.18			
3	030409008002	LEB局部等电位接线端子箱	[项目特征] 1. 名称:LEB局部等电位接线端子箱 2. 规格:160*75*50 [工作内容] 1. 本体安装	块	8			
4	030409008003	防雷接地测试端子盒	[项目特征] 1. 名称:防雷接地测试端子盒 2. 规格:详设计 [工作内容] 1. 本体安装	块	120			
5	030411001022	配管JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	518.88			
6	030411004025	配线 BYJ-6mm2	[项目特征] 1. 名称:局部等电位配线 2. 规格:1*6mm2 3. 材质:BYJ [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	518.88			
7	030414011001	接地装置调试	[项目特征] 名称:接地装置调试 接地网 [工作内容] 接地电阻测试	系统	1			
合 计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017007	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标人自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

工程名称：火灾报警工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		安装工程						
1	030404017001	新增应急照明装置3ALE	[项目特征] 名称:新增应急照明装置3ALE 规格型号:详设计 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 安装方式:挂墙明装H+1.5m，应具明显消防标志 [工作内容] 本体安装 焊、压接线端子 补刷(喷)油漆 接地	台	1			
2	030411001001	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:综合考虑，根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	556.31			

3	030411001002	金属软管 $\phi 20$	[项目特征] 名称:配管 材质:金属软管 $\phi 20$ 敷设方式:明配 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 电线管路敷设 钢索架设(拉紧装置安装) 接地	m	96			
4	030411001003	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	382.48			
5	030411004001	配线 WDUZ-RYS-2 $\times$ 1.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZ-RYS-2 $\times$ 1.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	556.31			
6	030411004002	配线 WDUZ-RYS-2 $\times$ 2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WDUZ-RYS-2 $\times$ 2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	226.74			

7	030411004003	配线 WDUZN-RVVP-2×1.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WUZN-RVVP-2×1.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	95.59			
8	030411004004	配线 WDUZN-BYJ-2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:WUZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1147.44			
9	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	123			
10	030412001001	消防应急照明灯具 10W	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:10W 3. 规格:非持续型灯具,平时不点亮,应急点亮10W;DC24V 4. 安装:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	33			
11	030412001002	消防应急照明灯具210W	[项目特征] 1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:10W 3. 规格:非持续型灯具,平时不点亮,应急点亮10W;DC24V 4. 安装:底边距地2.5m挂装 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			

12	030412004001	疏散出口标志灯 3W	[项目特征] 1. 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 2. 规格:3W, 持续型灯具, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, DC24V 3. 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	套	10			
13	030412004002	方向标志灯(疏散单向不可调) 3W	[项目特征] 1. 1. 名称:多信息LED单向指示灯 2. 2. 规格:3W, 持续型灯具, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, DC24V 3. 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	套	9			
14	030412004003	多信息复合标志灯 3W	[项目特征] 1. 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 2. 规格:3W, 持续型灯具, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, DC24V 3. 3. 安装形式:底边距地2.5m挂装 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	套	4			
15	030904001001	智能式点型感烟火灾探测器	[项目特征] 1. 名称:点型感温探测器 2. 型号:LD3300EN [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	44			
16	030904003001	消火栓按钮(按钮,带地址码)	[项目特征] 名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) [工作内容] 安装 校接线 编码 调试	个	4			

17	030904005001	火灾声光警报器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光警报器 2. 规格:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
18	030904006001	编码手动火灾报警按钮(含电话插孔)	[项目特征] 1. 名称:编码手动火灾报警按钮(含电话插孔) 2. 型号:J-SAP-M-LD2000EN 3. 安装方式:壁挂式,底边距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
19	030904007001	消防广播扬声器	[项目特征] 1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8			
20	030904008001	单输入模块	[项目特征] 1. 名称:单输入模块 2. 型号:LD6804EN [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
21	030904008002	接线端子箱	[项目特征] 1. 名称:接线端子箱 2. 规格:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	台	1			

22	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:自动报警系统调试 2. 线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
23	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:防火涂料 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	58.96			
合 计								

工程名称: 火灾报警工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

工程名称: 医用气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		医用气体工程						
1	030409008001	设备带接地端子(含3米4mm2接地线)	[项目特征] 1. 1. 名称:设备带接地端子 2. 2. 规格:(含3米4mm2接地线) [工作内容] 1. 1. 本体安装	块	2			

2	030411001004	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	33.18			
3	030411004005	信号线 RYYP-3×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:RYYP-3×1.0 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	39.18			
4	030411004006	配线 WDZ-BYJ-2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、线槽配线 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	68.85			
5	030411004007	配线 WDZ-BYJ-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线、线槽配线 3. 规格型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	68.85			

6	030607005001	MGA区域报警器	[项目特征] 1. 名称:MGA区域报警器 2. 型号:遥感控制设备 3. 规格:满足设计及规要求 4. 功能:满足设计及规要求 5. 基础型钢规格、形式:满足设计及规要求 6. 支架形式、材质:满足设计及规要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 柜箱组件、元件安装 3. 基础型钢制作、安装 4. 支架制作、安装	台	6			
7	030607005002	压力传感器装置（四气）	[项目特征] 1. 名称:压力传感器装置（四气） 2. 型号:设备气体种类：氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳。 3. 规格:满足设计及规要求 4. 功能:满足设计及规要求 5. 基础型钢规格、形式:满足设计及规要求 6. 支架形式、材质:满足设计及规要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 柜箱组件、元件安装 3. 基础型钢制作、安装 4. 支架制作、安装	台	6			
8	030703011001	铝合金防雨防虫百叶 100*100	[项目特征] 1. 名称:铝合金防雨防虫百叶 2. 规格:100*100 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
9	030905002003	医用气体调试及试运行	[项目特征] 1. 点数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 系统装置调试	点	75			

10	031001004001	脱脂紫铜管 φ8	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ8 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	127.7			
----	--------------	----------	---	---	-------	--	--	--

11	031001004002	脱脂紫铜管 φ10	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ10 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	360.99			
----	--------------	-----------	--	---	--------	--	--	--

12	031001004003	脱脂紫铜管 φ12	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ12 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	74.22			
----	--------------	-----------	--	---	-------	--	--	--

13	031001004004	脱脂紫铜管 φ15	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ15 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	112.54			
----	--------------	-----------	--	---	--------	--	--	--

14	031001004005	脱脂紫铜管 φ22	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: φ22 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	108.94			
----	--------------	-----------	--	---	--------	--	--	--

15	031001004006	脱脂紫铜管 $\phi 28$	[项目特征] 1. 材质:脱脂紫铜管 2. 介质:医用气体 3. 规格、压力等级: $\phi 28$ 4. 连接形式:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 5. 管道强度试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应达到试验压力10分钟, 管道无变形, 无泄漏为合格。 6. 泄露性试验设计要求:满足设计及规范要求, 管道焊缝应进行外观检查, 焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。 7. 气密试验设计要求:试验介质:空气或氮气; 试验压力:详见管道技术设计参数; 要求:应在达到试验压力后持续24小时, 平均泄漏率不超过0.2%为合格购进的管道、阀门要有合格证, 并抽样进行强度试验与气密试验。试验方法要符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中的要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	48.42			
16	031001006007	UPVC管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:麻醉废气 3. 材质、规格:UPVC管 DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	76.2			

17	031001006008	UPVC管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:麻醉废气 3. 材质、规格:UPVC管 DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15.31			
18	031001006009	UPVC管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:麻醉废气 3. 材质、规格:UPVC管 DN40 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14.76			
19	031002001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4. 减震器形式及做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	60			
20	031002003001	塑料套管 DN20	[项目特征] 1. 名称、类型:套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN20 4. 填料材质:穿墙套管与管道之间的缝隙采用阻燃性发泡剂填充,且穿墙套管内的气体管道不得有焊缝。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	12			

21	031002003002	塑料套管 DN50	[项目特征] 1. 名称、类型:套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 填料材质:穿墙套管与管道之间的缝隙采用阻燃性发泡剂填充,且穿墙套管内的气体管道不得有焊缝。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2			
22	031003001008	铜球阀 φ8	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:φ8 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
23	031003001009	铜球阀 φ10	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:φ10 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	76			
24	031003001010	铜球阀 φ12	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:φ12 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			

25	031003001011	铜球阀 φ15	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: φ15 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	17			
26	031003001012	铜球阀 φ22	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: φ22 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3			
27	031003001013	铜球阀 φ28	[项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: φ28 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
28	031003001014	止回阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:满足设计及规范要求 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5			

29	031008013001	组合式多功能设备带	[项目特征] 1. 名称:组合式多功能设备带 2. 材质:优质铝锭制造, 外型上下设有弧型过渡流线。面板采用活动扣板式设计, 方便作日常检修, 表面静电喷涂/电泳处理。 3. 规格:尺寸:宽约250mm, 高约60mm, 均厚≥ 1.5mm。内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽, 符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求。底部要求装有内藏式照明, 供使用者阅读之用 4. 附件:五孔电源插座(模块式, 医疗设备带上安装) 床头灯照明开关(模块式, 医疗设备带上安装) 床头阅读灯(医疗设备带上安装) 5. 安装:设备带水平安装, 高度距房间地面1.4m。 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	m	18			
30	031008014001	医用气体终端-氧气	[项目特征] 1. 名称:医用气体终端 2. 气体种类:氧气 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	25			
31	031008014002	医用气体终端-真空吸引	[项目特征] 1. 名称:医用气体终端 2. 气体种类:真空吸引 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	25			
32	031008014003	医用气体终端-压缩空气	[项目特征] 1. 名称:医用气体终端 2. 气体种类:压缩空气 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	15			
33	031008014004	医用气体终端-二氧化碳	[项目特征] 1. 名称:医用气体终端 2. 气体种类:二氧化碳 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5			

34	031008014005	医用气体终端-射流式麻醉废气	[项目特征] 1. 名称:医用气体终端 2. 气体种类:射流式麻醉废气 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5			
35	031201003002	支吊架除锈刷油防腐	[项目特征] 1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 除锈	kg	60			
合 计								

工程名称：医用气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标人自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		排风工程						

1	030108006001	低噪音排风机 PF-301	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-301 3. 规格:风量: 400m³/h; 余压: 200pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-301联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			
2	030108006002	低噪音排风机 PF-302	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-302 3. 规格:风量: 400m³/h; 余压: 200pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-302联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			

3	030108006003	低噪音排风机 PF-303	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-303 3. 规格:风量: 400m ³ /h; 余压: 200pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-303联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			
4	030108006004	低噪音排风机 PF-304	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-304 3. 规格:风量: 400m ³ /h; 余压: 200pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-304联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			

5	030108006005	低噪音排风机 PF-305	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-305 3. 规格:风量: 400m³/h; 余压: 200pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-305联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			
6	030108006006	低噪音排风机 PF-306	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-306 3. 规格:风量: 1200m³/h; 余压: 250pa; 能效等级≥2级; 功率: 370w; 电压: 220V; 噪音: 37dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:与AHU-306联动 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			

7	030108006007	低噪音排风机 PF-307	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-307 3. 规格:风量: 800m3/h; 余压: 250pa; 能效等级≥2级; 功率: 315w; 电压: 220V; 噪音: 35dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:独立起停 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			
8	030108006008	低噪音排风机 PF-308	[项目特征] 1. 名称:低噪音排风机 2. 型号:PF-308 3. 规格:风量: 300m3/h; 余压: 250pa; 能效等级≥2级; 功率: 150w; 电压: 220V; 噪音: 31dB; 4. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 5. 其他要求:独立起停 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			

9	030702001001	镀锌薄钢板风管 长边长(mm) ≤320 δ=0.5	[项目特征] 1. 名称:碳钢镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	97.32			
10	030703001001	风管止回阀 200×200	[项目特征] 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	5			
11	030703001002	风管止回阀 320×200	[项目特征] 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
12	030703001003	方形百叶调节阀 320×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:320×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			

13	030703001004	方形百叶调节阀 250×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
14	030703001005	方形百叶调节阀 200×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:200×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	11			
15	030703001006	方形百叶调节阀 200×120	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:200×120 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
16	030703001007	70° C防火阀 320×200	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:320×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			

17	030703001008	70° C防火阀 200×200	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:200×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4			
18	030703011002	防雨排风百叶 400×250	[项目特征] 1. 名称:铝合金防雨排风百叶 2. 规格:400×250 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
19	030703011003	防雨排风百叶 400×200	[项目特征] 1. 名称:铝合金防雨排风百叶 2. 规格:400×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
20	030703011004	上排风口(非洁净区), 带初效过滤网 400×400	[项目特征] 1. 名称:上排风口(非洁净区), 带初效过滤网 2. 型号:P4 3. 规格:400×400 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	2			

21	030703011005	上排风口(非洁净区), 带初效过滤网 300×300	[项目特征] 1. 名称:上排风口(非洁净区), 带初效过滤网 2. 型号:P3 3. 规格:300×300 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
22	030703011006	上排风口(洁净区), 带 F6中效板式过滤器 400×400	[项目特征] 1. 名称:上排风口(非洁净区), 带初效过滤网 2. 型号:PJ4 3. 规格:400×400 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	2			
23	030703011007	上排风口(洁净区), 带 F6中效板式过滤器 300×300	[项目特征] 1. 名称:上排风口(洁净区), 带F6中效板式过滤器 2. 型号:PJ3 3. 规格:300×300 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
24	030703011008	上排风口(手术室), 带 F8中效板式过滤器 400×400	[项目特征] 1. 名称:上排风口(手术室), 带F8中效板式过滤器 2. 型号:PJ4 3. 规格:400×400 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	5			

25	030703019001	柔性接口	[项目特征] 1. 名称:柔性接口 2. 类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	2.34			
26	031208003001	通风管道绝热 10mm	[项目特征] 1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料(0℃时 $\lambda=0.034\text{W/m}\cdot\text{k}$, 温阻因子 ≥ 10000 , 闭孔率大于95%) 2. 绝热厚度:排风管保温为10mm。 3. 使用位置:空调风管 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.21			
27	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定	系统	1			
		设备工程						
1	030109012001	模块化风冷式冷(热)水机组	[项目特征] 1. 名称:模块化风冷式冷(热)水机组 2. 规格:制冷量:130KW, 制热量:140KW, 输入功率: 39/42kw, 电源: 380/3/50 V/N/Hz, 运行重量: 1100kg; 冷冻水进/出水温度 $^{\circ}\text{C}$: 7/12; 采暖水进/出水温度 $^{\circ}\text{C}$: 45/40; 冷冻水供回水管: 65DN; COP: 3.3; IPLV: 3.5; 含线控器等附件 3. 安装形式:户外 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震安装(不能为减震垫) 6. 制冷剂:根据设备综合考虑 7. 支架刷漆:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	3			

2	030109012002	冷水水泵及水泵控制柜 流量：82.5m³/h；扬程：29.3m；	[项目特征] 1. 名称:冷水水泵及水泵控制柜 2. 规格:流量：82.5m³/h；扬程：29.3m； 马达功率：11kw； 电源：380/3/50 V/N/Hz； 整机重量：178kg 3. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	2			
3	030701003001	2P天花空调机及室外机	[项目特征] 1. 名称:天花空调机及室外机 2. 型号:2P 3. 安装形式:整套安装，含配套需求铜管、排水管等 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震安装（不能为减震垫） 6. 制冷剂:根据设备综合考虑 7. 支架刷漆:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			

4	030404017002	AHU-306 净化空调控制箱	[项目特征] 1. 名称:AHU-306 净化空调控制箱 2. 规格型号:Pn=57.815kW; Kd=0.80; Cos%ϕ=0.80; Pc=46.25kW; Ic=87.84A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:距地0.3m明装(落地装) 5. 特别说明:本控制箱由自控厂家提供并深化设计 6. 其他:空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。电加热器外露可导电部分与PE线可靠连接;外露的接线柱应加设安全防护罩; [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 焊、压接线端子	台	1			
5	030404017003	PAU-301 净化空调控制箱	[项目特征] 1. 名称:PAU-301 净化空调控制箱 2. 规格型号:Pn=8.8kW; Kd=0.80; Cosϕ=0.80; Pc=7.04kW; Ic=13.37A 3. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:距地0.3m明装(落地装) 5. 特别说明:本控制箱由自控厂家提供并深化设计 6. 其他:空调系统的电加热器应与送风机连锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。电加热器外露可导电部分与PE线可靠连接;外露的接线柱应加设安全防护罩; 7. 剩余电流保护装置选用电子式; 8. 火灾时在总箱处切非; [工作内容] 1. 1. 本体安装	台	1			

6	030701004001	立式医用一体化净化空调机组 AHU-301	[项目特征] 1. 名称:立式医用一体化净化空调机组 （根据设计需求配置加湿器, 含恒温恒湿控制柜） 2. 型号:AHU-301 3. 规格:送风量: 3000m3/h; 新风量: 1000m3/h; 机外余压: 550pa; 效率: 60~75% 冷量: 14KW; 热量: 8KW; 电预热量: 8KW; 功率: 2.2kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			
7	030701004002	立式医用一体化净化空调机组 AHU-302	[项目特征] 1. 名称:立式医用一体化净化空调机组 （根据设计需求配置加湿器, 含恒温恒湿控制柜） 2. 型号:AHU-302 3. 规格:送风量: 3000m3/h; 新风量: 1000m3/h; 机外余压: 550pa; 效率: 60~75% 冷量: 14KW; 热量: 8KW; 电预热量: 8KW; 功率: 5.5kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			

8	030701004003	立式医用一体化净化空调机组 AHU-303	[项目特征] 1. 名称:立式医用一体化净化空调机组 （根据设计需求配置加湿器, 含恒温恒湿控制柜） 2. 型号:AHU-303 3. 规格:送风量: 9000m3/h; 新风量: 1000m3/h; 机外余压: 550pa; 效率: 60~75% 冷量: 46KW; 热量: 16KW; 电预热量: 24KW; 功率: 5.5kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			
9	030701004004	立式医用一体化净化空调机组 AHU-304	[项目特征] 1. 名称:立式医用一体化净化空调机组 （根据设计需求配置加湿器, 含恒温恒湿控制柜） 2. 型号:AHU-304 3. 规格:送风量: 9000m3/h; 新风量: 1000m3/h; 机外余压: 550pa; 效率: 60~75% 冷量: 46KW; 热量: 16KW; 电预热量: 24KW; 功率: 5.5kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			

10	030701004005	立式医用一体化净化空调机组 AHU-305	[项目特征] 1. 名称:立式医用一体化净化空调机组 (根据设计需求配置加湿器, 含恒温恒湿控制柜) 2. 型号:AHU-305 3. 规格:送风量: 9000m3/h; 新风量: 1000m3/h; 机外余压: 550pa; 效率: 60~75% 冷量: 46KW; 热量: 16KW; 电预热量: 24KW; 功率: 5.5kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			
11	030701004006	医疗组合式净化空调机组 AHU-306	[项目特征] 1. 名称:医疗组合式净化空调机组 (根据设计需求配置加湿器) 2. 型号:AHU-306 3. 规格:送风量: 12000m3/h; 新风量: 3500m3/h; 机外余压: 700pa; 效率: 60~75% 冷量: 110KW; 热量: 63KW; 电预热量: 30KW; 功率: 7.5kw; 带初、中效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			

12	030701004007	医疗组合式净化空调机组 PAU-301	[项目特征] 1. 名称:医疗组合式净化空调机组 2. 型号:PAU-301 3. 规格:送风量: 5000m3/h; 新风量: 5000m3/h; 机外余压: 500pa; 效率: 60~75% 冷量: 95KW; 热量: 40KW; 深度除湿: 4HP; 功率: 4.0kw; 带初、中、亚高效过滤, 变频 4. 附件:带温度控制面板等附件 5. 安装形式:满足设计及规范要求 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	1			
13	030501003001	手术室六联情报面板	[项目特征] 1. 名称:手术室六联情报面板 (含安装边框和底框) 2. 类别:铝合金边框, 冷轧板底箱, 前开门, 含现场调试及程式等费用 3. 配置设备:立式医用一体化净化空调机组 [工作内容] 1. 本体安装	台	5			

14	030701004008	风机盘管机组 FP-34	[项目特征] 1. 名称:风机盘管机组 2. 型号:FP-34 3. 规格:制冷量: 2.21kw, 制热量: 3.5kw, 风机功率: 38w 风量: 340m3/h, 电源: 220/1/50 (V/Ph/H) 4. 安装形式:两管制 卧式暗装 5. 配套附件:根据设计及规范要求, 包含控制面板、支吊架、减震器等配套附件。 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	5			
15	030701004009	风机盘管机组 FP-51	[项目特征] 1. 名称:风机盘管机组 2. 型号:FP-51 3. 规格:制冷量: 3.21kw, 制热量: 5.2kw, 风机功率: 55w 风量: 510m3/h, 电源: 220/1/50 (V/Ph/H) 4. 安装形式:两管制 卧式暗装 5. 配套附件:根据设计及规范要求, 包含控制面板、支吊架、减震器等配套附件。 6. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	4			
16	031006008001	到电子水处理器 处理水量: 100m3/h	[项目特征] 1. 名称:综合水处理器 2. 类型:水流量100m3/h 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:含法兰片 [工作内容] 1. 安装	台	1			

17	031006015001	膨胀水箱	[项目特征] 1. 材质、类型:满足设计及规范要求 2. 型号、规格:水箱容积0.5m³ 3. 其他:各附件等综合考虑 [工作内容] 1. 制作	台	1			
18	031006015002	保温蓄水箱	[项目特征] 1. 材质、类型:满足设计及规范要求 2. 型号、规格:容积1.0M³, 承压1.6Mpa 3. 其他:各附件等综合考虑 [工作内容] 1. 制作	台	1			
19	030704001002	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定	系统	1			
20	030701004010	洁净送风天花(带H14高效) I 级手术室, 2600*2400mm	[项目特征] 1. 名称:洁净送风天花(带H14高效) 2. 型号: I 级手术室, 2600*2400mm 3. 配套附件:根据设计及规范要求, 包含控制面板、支吊架、减震器等配套附件。 4. 减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	3			

21	030701004011	洁净送风天花(带H14高效) III级级手术室, 2600*1400mm	[项目特征] 1. 名称: 洁净送风天花(带H14高效) 2. 型号: III级级手术室, 2600*1400mm 3. 配套附件: 根据设计及规范要求, 包含控制面板、支吊架、减震器等配套附件。 4. 减振器、支架形式、材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压	台	2			
		配套管道及阀件						
1	030413003001	打洞(孔)	[项目特征] 1. 名称: 打洞(孔) 2. 规格: 综合考虑 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12			
2	030601001001	温度计	[项目特征] 1. 名称: 温度计 2. 型号: 0-100℃ 3. 套管材质、规格: 满足设计计规范要求 4. 挠性管材质、规格: 满足设计计规范要求 5. 支架形式、材质: 满足设计计规范要求 6. 调试要求: 满足设计计规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 套管安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 支架制作、安装 7. 综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执行。	支	26			

3	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力仪表 2. 规格:0~1.6MPa [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	10			
4	030601002002	压力表（带旋塞）	[项目特征] 1. 名称:压力表（带旋塞） 2. 规格:0~1.6MPa [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	20			
5	030601004001	水流开关 DN125	[项目特征] 1. 名称:水流开关 2. 型号:DN125 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配合安装 2. 节流装置配合安装 3. 辅助容器制作、安装 4. 挠性管安装 5. 取源部件配合安装 6. 单体调试 7. 脱脂 8. 支架制作、安装 9. 保护(温)箱安装(包括开孔) 10. 防雨罩制作、安装	台	1			

6	030702001002	镀锌钢板矩形风管 长边≤320	[项目特征] 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:详设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	140.16			
7	030702001003	镀锌钢板矩形风管 长边≤450	[项目特征] 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:详设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	293.9			
8	030702001004	镀锌钢板矩形风管 长边≤1000	[项目特征] 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	523.68			

9	030703001009	70° C防火阀 200×200	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:200×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
10	030703001010	70° C防火阀 250×200	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:250×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
11	030703001011	70° C防火阀 320×200	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:320×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
12	030703001012	70° C防火阀 320×250	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:320×250 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			

13	030703001013	70° C防火阀 400×250	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:400×250 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
14	030703001014	70° C防火阀 400×320	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:400×320 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
15	030703001015	70° C防火阀 400×400	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:400×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
16	030703001016	70° C防火阀 500×400	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:500×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			

17	030703001017	70° C防火阀 630×400	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:630×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
18	030703001018	70° C防火阀 630×500	[项目特征] 1. 名称:70℃普通防火阀 2. 规格:630×500 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
19	030703001019	方形百叶调节阀 200×120	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:200×120 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4			
20	030703001020	方形百叶调节阀 200×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:200×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	17			

21	030703001021	方形百叶调节阀 250×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	17			
22	030703001022	方形百叶调节阀 320×200	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:320×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	18			
23	030703001023	方形百叶调节阀 400×250	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:400×250 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	16			
24	030703001024	方形百叶调节阀 400×320	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
25	030703001025	方形百叶调节阀 500×250	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:500×250 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			

26	030703001026	方形百叶调节阀 500×400	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:500×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
27	030703001027	方形百叶调节阀 630×400	[项目特征] 1. 名称:方形百叶调节阀 2. 规格:630×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4			
28	030703001028	定风量阀(CAV) 400×200	[项目特征] 1. 名称:定风量阀(CAV) 2. 型号:400×200 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	5			
29	030703001029	电动法兰密闭阀 500×400	[项目特征] 1. 名称:电动法兰密闭阀 2. 型号:500×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
30	030703001030	电动法兰密闭阀 630×400	[项目特征] 1. 名称:电动法兰密闭阀 2. 型号:630×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			

31	030703007001	散流器送风口 400×400	[项目特征] 1. 名称:散流器送风口 2. 型号:400×400 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	9			
32	030703011009	可拆卸式防虫网 500×400	[项目特征] 1. 名称:可拆卸式防虫网 2. 规格:500×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
33	030703011010	可拆卸式防虫网 630×400	[项目特征] 1. 名称:可拆卸式防虫网 2. 规格:630×400 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
34	030703011011	回风百叶 600×600	[项目特征] 1. 名称:回风百叶 2. 规格:600×600 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	9			
35	030703011012	新风防雨百叶 1200×800	[项目特征] 1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:1200×800 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			

36	030703011013	洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 300×300	[项目特征] 1. 名称: 洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 2. 型号: Hj3 3. 规格: 300*300 4. 制作、安装要求: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
37	030703011014	洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 400×400	[项目特征] 1. 名称: 洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 2. 型号: Hj4 3. 规格: 400*400 4. 制作、安装要求: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
38	030703011015	洁净区下回风口 带F6板式中效过滤器 600×350	[项目特征] 1. 名称: 洁净区下回风口 带F6板式中效过滤器 2. 型号: XHj6 3. 规格: 600*350 4. 制作、安装要求: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	16			
39	030703011016	洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 600×600	[项目特征] 1. 名称: 洁净区上回风口, 带F6板式中效过滤器 2. 型号: Hj6 3. 规格: 600*600 4. 制作、安装要求: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	2			

40	030703011017	洁净区下回风口 带F6板式中效过滤器 900×350	[项目特征] 1. 名称:洁净区下回风口 带F6板式中效过滤器 2. 型号:XHj9 3. 规格:900*350 4. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	25			
41	030703011018	G05 高效过滤送风口	[项目特征] 1. 名称:G05 高效过滤送风口 2. 规格:额定风量500CMH, 铝合金框, 带H13玻璃纤维空气过滤滤纸; 过滤器规格320×320×90mm, 箱体规格390×390×380mm, 接管尺寸200×200mm 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容]	个	2			
42	030703011019	G10 高效过滤送风口	[项目特征] 1. 名称:G10 高效过滤送风口 2. 规格:过滤滤纸; 过滤器规格484×484×90mm, 箱体规格过滤滤纸; 过滤器规格484×484×90mm, 箱体规格554×554×380mm, 接管尺寸320×200mm 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容]	个	17			

43	030703011020	G15 高效过滤送风口	[项目特征] 1. 名称:G15 高效过滤送风口 2. 规格:额定风量1500CMH, 铝合金框, 带H13玻璃纤维空气过滤滤纸; 过滤器规格610×610×90mm, 箱体规格680×680×380mm, 接管尺寸400×200mm 3. 制作、安装要求:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
44	030703019002	柔性接口	[项目特征] 1. 名称:柔性接口 2. 类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	3.67			
45	030703020001	微穿孔型消声器 800*630*2000	[项目特征] 1. 名称:微穿孔型消声器 2. 规格:800*630*2000 3. 材质:消声器选用高性能、无污染消声器, 消声量大于20dB(A) 4. 其他:消声器或消声部件的用材耐腐蚀、不吸潮、不产尘、不积尘, 结构采用微穿孔板形式, 风阻小, 并具有抗低频噪声性能, 外表经无菌处理。 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装	个	1			
46	030703020002	微穿孔型消声器 630*500*2000	[项目特征] 1. 名称:微穿孔型消声器 2. 规格:630*500*2000 3. 材质:消声器选用高性能、无污染消声器, 消声量大于20dB(A) 4. 其他:消声器或消声部件的用材耐腐蚀、不吸潮、不产尘、不积尘, 结构采用微穿孔板形式, 风阻小, 并具有抗低频噪声性能, 外表经无菌处理。 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装	个	1			

47	031001001001	镀锌钢管 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	27.01			
48	031001001002	镀锌钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.78			
49	031001001003	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	65.49			

50	031001001004	镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.17			
51	031001001005	镀锌钢管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	17.91			
52	031001001006	镀锌钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	30.57			

53	031001001007	镀锌钢管 DN80	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.93			
54	031001001008	镀锌钢管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.93			
55	031001001009	镀锌钢管 DN125	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调系统用水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	97.91			

56	031001006010	加湿给水管 PPR管 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:加湿给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.23			
57	031001006011	加湿给水管 PPR管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:加湿给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	67.53			
58	031002003003	钢套管 SC150	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:SC 3. 规格:套管直径 DN150 4. 填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 1. 制作 2. 2. 安装 3. 3. 除锈、刷油	个	4			
59	031002003004	刚性防水套管 DN125	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:管道直径 DN125 4. 填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 1. 制作 2. 2. 安装 3. 3. 除锈、刷油	个	2			

60	031003001015	自动排气阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
61	031003001016	手动排气阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	16			
62	031003001017	浮球阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 DN25 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
63	031003001018	闸阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:闸阀 DN20 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			
64	031003001019	闸阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:闸阀 DN50 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	24			
65	031003003001	闸阀 DN80	[项目特征] 1. 类型:闸阀 DN80 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3			

66	031003001020	比例积分三通阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:比例积分三通阀 DN50 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			
67	031003003002	比例积分三通阀 DN80	[项目特征] 1. 类型:比例积分三通阀 DN80 2. 材质:铜材质 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
68	031003003003	涡轮蝶阀 DN125	[项目特征] 1. 类型:涡轮蝶阀 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
69	031003003004	涡轮蝶阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:涡轮蝶阀 DN100 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3			
70	031003003005	手柄蝶阀 DN65	[项目特征] 1. 类型:手柄蝶阀 DN65 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			

71	031003003006	压差旁通阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:压差旁通阀 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
72	031003003007	止回阀 DN125	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
73	031003003008	泄压阀 DN125	[项目特征] 1. 类型:泄压阀 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
74	031003003009	大小头 DN125	[项目特征] 1. 类型:大小头 2. 材质:铸铁材质 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
75	031003003010	电动二通阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:电动二通阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:满足设计及规范要求 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执行。	个	9			

76	031003008001	Y型过滤器 DN20	[项目特征] 1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	组	6			
77	031003008002	Y型过滤器 DN50	[项目特征] 1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	组	7			
78	031003008003	Y型过滤器 DN65	[项目特征] 1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	组	3			
79	031003008004	Y型过滤器 DN125	[项目特征] 1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	组	2			
80	031003010001	橡胶软接头 DN65	[项目特征] 1. 材质:橡胶 2. 规格:橡胶软接头 DN65 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2			
81	031003010002	橡胶软接头 DN80	[项目特征] 1. 材质:橡胶 2. 规格:橡胶软接头 DN80 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2			
82	031003010003	橡胶软接头 DN125	[项目特征] 1. 材质:橡胶 2. 规格:橡胶软接头 DN125 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4			

83	031003010004	不锈钢金属软接 DN25	[项目特征] 1. 名称:不锈钢金属软接 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执行。	个	7			
84	031003010005	不锈钢金属软接 DN32	[项目特征] 1. 名称:不锈钢金属软接 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执行。	个	7			
85	031003010006	不锈钢金属软接 DN50	[项目特征] 1. 名称:不锈钢金属软接 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执行。	个	12			
86	031003013002	水表 DN25	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):按照设计及规范要求 2. 型号、规格:水表 DN25 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 组装	个	1			

87	031006008002	水质处理仪 DN20	[项目特征] 1. 名称:水质处理仪 2. 类型:DN20 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	台	6			
88	031006015003	不锈钢散热水箱 300*300*300mm	[项目特征] 1. 材质、类型:满足设计及规范要求 2. 型号、:水箱规格: 300*300*300mm 3. 规格:接水槽内侧做防水, 保证不 漏水、渗水。 水箱材质:304不锈钢, 壁厚:2. 0mm 。 下设槽钢基础, 做绝热处理。 4. 其他:各附件等综合考虑, 满足 设计及规范要求	台	6			
89	031208002002	橡塑保温棉	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温棉 2. 绝热厚度:冷凝水: 管道外径 (mm):15-20mm, 厚度15mm;管道外 径 (mm):25-50mm, 厚度20mm;管道 外径 (mm):65-100mm, 厚度25mm; 3. 使用位置:冷凝水管 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.96			
90	031208003002	通风管道绝热 30mm	[项目特征] 1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材 料(0℃时 $\lambda=0.034\text{W/m.k}$, 温阻因子 ≥ 10000 , 闭孔率大于95%) 2. 绝热厚度:送回风管保温厚度为 30mm, 排风管保温为10mm。 3. 使用位置:空调风管 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	32.14			
91	031208006001	铝皮保护层	[项目特征] 1. 材料:铝皮 2. 厚度:0.3mm 3. 对象:屋顶室外管道 [工作内容] 1. 喷涂、涂抹安装	m2	0.25			

92	030704001003	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定	系统	1			
93	031009002001	空调水工程系统调试	[项目特征] 1. 采暖(空调水)管道工程量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
合 计								

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			

工程名称: 综合布线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		综合布线						
1	030411001005	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑，根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	344.38			

2	030502009001	水晶头	[项目特征] 1. 名称:水晶头 2. 类别:六类网络水晶头 3. 规格:RJ45 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	个	80			
3	030411003001	电缆桥架-200*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	71.42			
4	030411003002	电缆桥架-100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	48.03			
5	030413001001	桥架支架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合考虑 4. 刷油要求:综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	152.29			
6	031201003003	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:人工除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道,灰色调和漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	152.29			

7	030411006002	接线盒	[项目特征] 名称:接线盒 规格:86型 安装形式:综合考虑 [工作内容] 本体安装	个	40			
8	030501004001	单口内网插座	[项目特征] 1. 名称:单口内网插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 模块:含六类非屏蔽模块 [工作内容] 1. 本体安装	个	17			
9	030501004002	双口内网插座	[项目特征] 1. 名称:双口内网插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 模块:含六类非屏蔽模块 [工作内容] 1. 本体安装	个	22			
10	030501004003	电话+内网插座	[项目特征] 1. 名称:电话+内网插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 模块:含六类非屏蔽模块 [工作内容] 1. 本体安装	个	1			
11	030501005001	12U标准弱电机柜	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 参数:12U标准弱电机柜 3. 其他:机柜落地安装, 含安装支架及辅材; 弱电机柜专用插排 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接电源线、保护地线、功能地线	台	1			
12	030502005001	UTP-CAT6	[项目特征] 1. 名称:数据线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	4960.63			

13	030502009002	跳线	[项目特征] 1. 名称:跳线 2. 规格:单模双芯 [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	71			
14	030502010001	网络配线架24口	[项目特征] 1. 名称:网络配线架24口 2. 规格:SC型, 含耦合器、尾纤、熔接 [工作内容] 1. 安装、打接	个	3			
15	030502010002	网络理线架24口	[项目特征] 1. 名称:网络理线架24口 2. 规格:SC型, 含耦合器、尾纤、熔接 [工作内容] 1. 安装、打接	个	3			
		背景音乐系统						
1	030404031001	调音开关	[项目特征] 1. 名称:调音开关 2. 型号:250V 10A 3. 规格:距地1.30米暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	8			
2	030411001006	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	236.21			

3	030411001007	金属软管 $\phi 20$	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 $\phi 20$ 3. 敷设方式:综合考虑 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	24.6			
4	030411004008	WDUZ-RYS-2 $\times$ 1.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDUZ-RYS-2 $\times$ 1.5 4. 配线部位:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	260.81			
5	030411006003	接线盒	[项目特征] 名称:接线盒 规格:86型 安装形式:综合考虑 [工作内容] 本体安装	个	19			

6	030506001001	呼叫话筒+扩展键盘	[项目特征] 1. 名称:会议话筒 (含软件) 2. 参数:1. 采用心型指向性驻极体麦克风, 要求内部具有DSP音频处理, 没有“噗噗”的低频冲击声, 内部具有反馈抑制功能, 可有效地防止啸叫。 2. 采用≥ 128位AES加密技术, 支持WPA/WPA2 无线安全技术, 防止窃听和非授权访问, 提供更高的会议系统机密性. 3. 支持触摸按键签到功能。具有声控功能, 可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 4. 具备TYPE-C口, 可进行升级程序和在线充电, 内置容量锂电池, 电池容量$\geq 4800\text{mAh}$, 可持续≥ 15小时发言。 5. 支持后台≥ 5段EQ调节功能, 可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 3. 其他:含配套软件及单体调试	套	1			
7	030506001002	嵌入式喇叭	[项目特征] 1. 名称:嵌入式喇叭 2. 规格:额定功率: 3W 3. 安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	11			
8	030506005001	背景音乐系统调试	[项目特征] 1. 名称:背景音乐系统调试 2. 功能:扬声器数量 ≤ 50台 [工作内容] 1. 设备连接构成系统 2. 试听、调试 3. 系统试运行 4. 公共广播达到语言清晰度及相应声学特性指标	系统	1			
9	030904008003	强切电源模块	[项目特征] 1. 1. 名称:强切电源模块 2. 2. 型号:24V [工作内容] 1. 1. 安装 2. 2. 校接线 3. 3. 编码 4. 4. 调试	个	1			

		监控系统						
1	030411001008	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	102.27			
2	030411001009	金属软管 φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 φ20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	16			
3	030411006004	接线盒	[项目特征] 名称:接线盒 规格:86型 安装形式:综合考虑 [工作内容] 本体安装	个	16			
4	030502005002	UTP-CAT6	[项目特征] 1. 名称:数据线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	565.65			
5	030501004004	监控硬盘 8T	[项目特征] 1. 名称:监控硬盘 2. 容量:录像保存30天左右, 8T, 3.5", SATA [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4			

6	030501012001	24口POE千兆网络交换机	[项目特征] 1. 名称:24口POE千兆网络交换机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
7	030507008001	彩色高清半球摄像机 400万像素	[项目特征] 1. 名称:彩色高清半球摄像机 400万像素 2. 型号规格:400万像素红外网络高清半球摄像机 (3Mbps) 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	16			
8	030507008002	32路NVR录像机	[项目特征] 1. 名称:32路NVR录像机 2. 型号规格:支持RAID0/1/5/6/10/50/60, 支持全局热备盘1路VGA输出, 4路HDMI输出, 其中VGA1和HDMI1同源输出, 支持1个4K显示输出; 4个10/100/1000Mbps自适应以太网口; 支持128路H. 264/H. 265混合接入, 网络带宽400Mbps接入; 320Mbps存储; 96Mbps转发支持20个1080P解码显示输出, 支持Smart, H. 265;H. 265;Smart, H. 264;H. 264混合解码 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
9	030507018001	监控、入侵系统联调及试运行	[项目特征] 1. 系统内容:监控、入侵系统联调及试运行 2. 其它要求:满足设计规范及业主要求的技术要求 [工作内容] 1. 全系统联调及试运行 2. 各分系统的联动、参数设置	系统	1			

10	080904007001	监控显示屏	[项目特征] 1. 名称:监控显示屏 2. 规格:规格:27寸; 配置形式:含监控软件 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	台	1			
		ICU探视呼叫						
1	030411001010	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	170.59			
2	030411001011	金属软管 $\phi 20$	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 $\phi 20$ 3. 敷设方式:综合考虑 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	22			
3	030411004009	WDUZ-RYY-2 $\times$ 1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDUZ-RYY-2 $\times$ 1.0mm ² 4. 配线部位:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	337.45			

4	030411006005	接线盒	[项目特征] 名称:接线盒 规格:86型 安装形式:综合考虑 [工作内容] 本体安装	个	22			
5	030501012002	24口千兆交换机	[项目特征] 1. 名称:24口千兆交换机 外置电源模块 2. 规格:提供24个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口; 交换容量52Gbps; 包转发率38.688Mpps; 支持IEEE802.3at/af; 端口最大供电功率30W; 整机最大供电功率370W; 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z; 支持6KV防浪涌 (PoE口); 支持PoE输出功率管理; 千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞设计; 存储转发交换方式; 坚固式高强度金属外壳 [工作内容]	台	1			

6	030501017001	呼叫管理系统	[项目特征] 1. 名称:呼叫管理系统 2. 规格:1. 通过数据库服务器控制软件对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理; 2. 可以与HIS系统无缝对接, 对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理; 病员在医院的全部信息可以从HIS系统里面自动提取, 并可以快速自动更新发送到患者所在科室护士站的信息看板上及呼叫主机上 3. 可根据医院需求定制开发各科室管理软件, 同时直接下载手机移动APP软件作为医护助手; 4. 在线注册: 手机端、web端等多种注册方式, 单人操作, 维护方便; 5. 拓展升级: 系统突破了带载数量和不限距离的限制, 支持系统拓展升级; 6. 故障自检: 系统具有巡检故障分机, 系统工作日志, 异常分析记录, 实时监测各网络对讲设备的在线状态等多种故障检测方法, 确保系统正常运作; 7. 可通过TCP/IP网络远程方式对软件进行在线升级 8. 系统要求: Windows 7 旗舰版32位或64位系统。 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1			
7	030502005003	UTP-CAT6	[项目特征] 1. 名称:数据线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	599.25			

8	030503003001	ICU呼叫管理主机	[项目特征] 1. 名称:ICU呼叫管理主机 2. 类别:呼叫系统组等 3. 功能:采用 10.1 英寸多点触控显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试	台	1			
9	030507012001	IP型可视对讲分机	[项目特征] 1. 名称:IP型可视对讲分机 2. 类别:呼叫系统组等 3. 规格:设备带安装/采用7寸真彩全触屏, 显示屏为1024*600像素; 内置灯光带, [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	15			
10	030503003002	值班分机	[项目特征] 1. 名称:值班分机 2. 类别:采用 10.1 英寸多点触控显示屏, 1280*800像素触摸式操作。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试	台	1			
11	030507014001	走廊显示屏	[项目特征] 1. 名称:走廊显示屏 2. 类别:200*400 3. 规格:壁挂、含固定支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	5			
		门禁系统						

1	030503004001	门禁专用电源	[项目特征] 1. 名称:门禁专用电源 2. 参数:输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 支持蓄电池(0T7-12)接入(设备本身不含蓄电池); 工作温度: -30℃--+50℃; 工作湿度: <95%; 3. 其它要求:满足设计规范及业主的技术要求 [工作内容] 1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 单体及配套软件调试 4. 联调联试 5. 接地	台	3			
2	030507007001	开门按钮	[项目特征] 1. 名称:出门按钮 2. 其它要求:满足设计规范及业主的技术要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体及配套软件调试 3. 其它:综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收规范要求不一致, 按较高标准执	个	3			

3	030507007002	单门磁力锁（电控锁）	[项目特征] 1. 名称:单门磁力锁（含控制器） 2. 参数:断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3. 其它要求:满足设计规范及业主要求的技术要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体及配套软件调试 3. 其它:综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容，并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准，如果设计图与招标文件、验收规范不一致时，以招标文件为准。	把	1			
4	030507007003	双门磁力锁（电控锁）	[项目特征] 1. 名称:双门磁力锁（含控制器） 2. 参数:断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3. 其它要求:满足设计规范及业主要求的技术要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体及配套软件调试 3. 其它:综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容，并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准，如果设计图与招标文件、验收规范不一致时，以招标文件为准。	把	2			

5	030507005001	读卡器	[项目特征] 1. 名称:读卡器 2. 规格:配合门禁使用 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			
6	030507005002	门禁识别卡	[项目特征] 1. 名称:门禁识别卡 2. 规格:配合门禁使用 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	张	30			
7	030501017002	门禁管理软件及备份	[项目特征] 1. 名称:门禁管理软件及备份 2. 类别:新增门禁设备授权, 并对园区现有门禁、梯控系统进行双机热备 3. 规格:满足设计规范及业主的技术要求 4. 容量:满足设计规范及业主的技术要求 5. 其它要求:满足设计规范及业主的技术要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 试运行 4. 其它:综合单价应能完成该项目在工程量清单内所描述的图纸及规范要求的全部工作内容, 并达到图纸及规范所要求的一切工艺及配件标准, 如果设计图与招标文件、验收标准不一致时, 以招标文件为准	套	1			
8	030904008004	单输入输出模块	[项目特征] 1. 名称:单输入输出模块 2. 型号:LD6800EC-1 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8			

9	030411001012	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	112.27			
10	030411001013	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑, 根据需要进行开槽及完成恢复 4. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽、恢复 4. 接地	m	14.4			
11	030411004010	WDZ-RYY-2×1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYY-2×1.0mm ² 4. 配线部位:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	14.4			
12	030411004011	WDZ-RYY-4×1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYY-4×1.0mm ² 4. 配线部位:配管内、桥架内, 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	7.2			

13	030411004012	WDZ-RYYSP-2×1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYYSP-2×1.0mm ² 4. 配线部位:配管内、桥架内,满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	7.2			
14	030502005004	UTP-CAT6	[项目特征] 1. 名称:数据线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:配管内、桥架内,满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	42.14			
15	030411004013	WDZB-BYJ-2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 配线部位:配管内、桥架内,满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	126.42			
16	030411004014	配线 WDUZ-RYS-(2x1.5)	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号:配线 WDUZ-RYS-(2x1.5) 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)	m	115.27			

17	030411004015	配线 WDUZN-RYS-(2x1.5)	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格型号: WDUZN-RYS-(2x1.5) 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	115.27			
合 计								

工程名称：综合布线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:投标自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计								

工程名称：抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
合 计								

工程名称：抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						

1	031301017008	脚手架搭拆 [项目特征] 1. 搭设方式:投标自行考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
合 计							